

稷山经济技术开发区管理委员会行政审批局文件

稷开管审批字〔2023〕1号

关于对稷山经济技术开发区西社园区振西大街灾后重建工程初步设计的批复

稷山经济技术开发区管理委员会经济和建设部：

你单位稷开管经字〔2023〕1号文件收悉。

稷山经济技术开发区西社园区振西大街灾后重建工程的实施,有助于促进灾后区域经济的发展,提升稷山经济技术开发区的形象,提高开发区内服务质量,振西大街是稷山经济技术开发区内部联系的重要交通通道,项目的建设将充分发挥道路的通行功能,对稷山县的经济发展具有积极的推动作用。经专家评审论证,原则上同意中外建华诚工程技术集团有限公司编制的稷山经济技术开发区西社园区振西大街灾后重建工程初步设计,现批复如下:

一、项目代码：2210-140869-89-01-563134

二、项目名称：稷山经济技术开发区西社园区振西大街灾后重建工程

三、项目建设地点：稷山经济技术开发区西社园区内

四、建设内容与规模：振西大街道路总长 3.743km，主要建设内容为拆除工程、路面改造工程、交通标线工程、雨污水管网改造工程等。

建设规模：路面改造总面积约 83800 平方米，比可研增加了兴稷大道交叉口和 S233 交叉口路面的数量；交通标线改造面积约 4492 平方米；雨水管网改造长度为 10476 米（比可研减少了雨水管为预留支管，初设是按设计考虑）；污水管网改造长度为 2430 米。

五、总投资及资金来源：本工程概算总投资额 7691.34 万元，其中：建设工程费 6925.04 万元，工程建设其它费用 400.05 万元，基本预备费 366.25 万元。

资金来源：项目所需资金拟申请上级资金支持及稷山县财政资金配套解决。

六、建设工期：10 个月（2023 年 3 月-2023 年 12 月）

项目的实施要切实加强项目管理，严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，严把工程质量，保证项目顺利实施并交付使用。稷山经济技术开发区管理委员会经济和建设部作为项目责任主体，要切实落实责任，必须严格按照所批复的建设地点、建设规模、建设内容

等进行建设，如发生较大变更的，应向我局提交变更申请。

附：稷山经济技术开发区西社园区振西大街灾后重建工程概算汇总表

稷山经济技术开发区管理委员会行政审批局

2023年1月20日



六、总概算表

稷山经开区西社区区振西大街灾后重建工程初步设计概算总表

序号	工程或费用名称	建筑工程 (万元)	安装工程 (万元)	设备购置 (万元)	其他费用 (万元)	概算价值 (万元)	技术经济指标			总投资比例	备注
							单位	数量	单位价值 (元)		
一	工程费用	6925.04			0.00	6925.04				90.04%	
1	道路工程	3387.68					米	3743.00	9050.72		3743米×60米
2	雨水工程	3164.37					米	7486.00	4227.06		双越管道
3	污水工程	305.66					米	3743.00	816.61		重建
4	绿化改建工程	67.33					米	500.00	673.27		修复改造500米
二	工程建设其他费用				400.05	400.05				5.20%	
4	建设单位管理费				51.55						工程费用分档计算 *1.2%，50%
5	监理费				95.66						工程费用直线内插法 计算
6	工程招标代理费				24.40						中标金额分档计算
7	服务招标代理费				2.98						中标金额分档计算
8	工程设计费				80.08						合同价
9	岩土勘察费				11.84						合同价

10	场地准备及临时设施费					34.63													建筑安装工程费分档 计算*1.0%，50%
11	可行性研究费					6.41													合同价
12	劳动安全卫生评价费					6.93													工程费用*0.1%
13	工程保险费					34.63													工程费用*0.5%
14	水土保持方案编制费					23.08													工程费用分档计算
15	工程量清单及招标控制价编制费					27.87													工程费用分档计算
	第一、二部分费用合计								7325.09										
三	预备费					366.25			366.25										(工程费用+其他费用)*5%
	建设项目总投资								7691.34										100.00%